

MEMORIAL DESCRITIVO

FECHAMENTO DO SAGUÃO – Prefeitura Municipal.

Rua Ervino Petry-Lagoa dos Três Cantos/RS.

Este memorial tem por objetivo nortear os trabalhos de FECHAMENTO DO SAGUÃO do prédio da prefeitura municipal.

O piso existente deverá ser cortado, para fazer o concreto ciclópico aonde teremos paredes de alvenaria, ou meia parede.

O piso deverá ser regularizado com concreto para atingir o nível existente das lajes de pedra e deverá ter uma camada de concreto de 3 cm no mínimo acima deste, as pedras soltas deverão ser retiradas deverá ser executado ranhuras ou a retirada das mesmas para que o concreto possa aderir.

As alvenarias deverão seguir as alturas de projeto. As alvenarias deverão ser rebocadas, devidamente lixadas e pintadas, seguindo os passo, **conforme consta no orçamento.**

Teremos divisórias de gesso acartonado, que deverão ser devidamente lixadas com massa látex e pintadas. **conforme consta no orçamento.**

O forro será em gesso acartonado, com negativos e com luminárias embutidas e algumas dicróicas de acordo com projeto, teremos também 8 tomadas em cada sala, algumas na alvenaria e outras nas divisórias de gesso.

As aberturas serão de vidro temperado laminado de 10 mm, na cor fumê, com perfis de sustentação, e com um perfil superior mais largo preso ao forro ou viga para poder esconder o forro de gesso interno no mínimo de 10 cm, tendo as esquadrias dimensões e formas de abrir de acordo com o projeto.

Das portas do saguão fechado até o passeio público da Rua Ervino Petry teremos uma rampa leve e o preenchimento com concreto da parte mais baixa. (contrapiso alisado).

1) Fundação:

Serão executadas as valas de fundação de 0,40 x 0,30 pelo comprimento, para receber o concreto ciclópico, e será escavado manualmente.

2) Alvenaria:

Será executada uma alvenaria de tijolos furados de acordo com o projeto e o encunhamento de tijolos maciços entre alvenaria e viga ou laje. Teremos também um floreiro em alvenaria.

3) Revestimentos:

Será executado um contrapiso, para receber um revestimento em porcelanato. Teremos também o reboco das paredes, com chapisco e massa única e massa latex. O forro (laje) receberá revestimento de gesso. O forro será de gesso acartonado com

negativos. As divisórias serão de gesso acartonado. Teremos também pingadeiras em granito as quais deverão seguir a mesma cor das já existentes na edificação. O floreiro deverá ser impermeabilizado internamente.

4) Pintura:

Será aplicado o selador, após, será executada a pintura com tinta acrílica sobre as paredes e gesso, após a aplicação da massa látex, após serem lixadas e a superfície preparada.

5) Instalações Elétricas:

Teremos luminárias para embutir e algumas dicroicas para embutir no gesso e oito pontos de tomadas em cada sala, bem como interruptores para acionar as luminárias. Convém ressaltar que as luminárias deverão ter a aprovação da administração.

Lagoa dos Três Cantos, 28 de Abril de 2022.

Sergio Antonio Lasch

Prefeito Municipal

Andréa Rejane Kayser

Engenheira Civil