

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:	Instalação de meios fios no Loteamento Altos da Lagoa								
ÁREA:	0,00	Estensao:							
END:	Lagoa dos Tres Cantos	BDI:	21,50%	(Onerado)					
IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL									
Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidades (A)	MATERIAL		MÃO DE OBRA		Valor Global R\$ (F)= (C + E)	Ref. SINAPI - Janeiro/2024
				R\$ Unit (B)	R\$ Material (C)= (A x B)	R\$ Unit (D)	R\$ MO (E)= (A x D)		
1.	IMPLANTAÇÃO DE MEIOS-FIOS								
1.1	Limpeza de superfície com jato de alta pressão.	m²	603,60	0,49	294,82	1,95	1.179,27	1.474,08	99.814
1.2	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura.	m	1.510,00	33,71	50.909,34	7,40	11.175,22	62.084,56	94.263
1.3	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura	m²	56,00	42,06	2.355,14	4,67	261,68	2.616,82	94.264
Subtotal:				Material:	53.559,29	MO:	12.616,17	66.175,46	
TOTAL DA OBRA							TOTAL MATERIAL:	53.559,29	
							TOTAL MÃO DE OBRA:	12.616,17	
							TOTAL DO ORÇAMENTO:	66.175,46	

Lagoa dos Tres Cantos-RS, Março de 2024

CESAR DOBLER
FINK:91226651020

Assinado de forma digital por
CESAR DOBLER
FINK:91226651020
Dados: 2024.03.27 11:00:10
-03'00'

CESAR DOBLER FINK
Eng. Civil CREA-RS 123.162
Responsável Técnico