

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Prop.: Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos
Obra: Perfuração de poço tubular
Local: Linha Glória DATUM SIRGAS 2000: LATITUDE SUL 28° 33' 06,3" e LONGITUDE OESTE 52° 47' 17,1".
Munic.: Lagoa dos Três Cantos-RS
Não Desonerado

BDI: 24,01%
Encargos Sociais Horista: 112,77%
Encargos Sociais Mensalista: 69,88%
Data: 03/01/2025

Item		Descrição	Quant.	Unidade	Valor unt.	Valor unt. com BDI	Valor total
1		FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E PERFURAÇÃO DO POÇO TUBULAR					
1.1	Cotação	Licença Prévia para perfuração do poço tubular	1	und	1.500,00	1.860,15	1.860,15
1.2	Cotação	Transporte dos Equipamentos	1	unid	450,00	558,05	558,05
1.3	Cotação	Montagem do canteiro de obras	1	unid	450,00	558,05	558,05
1.4	Cotação	Perfuração em 12" de diâmetro até rocha 0 a 20 m	20	m	100,00	124,01	2.480,20
1.5	Cotação	Perfuração com 6" de diâmetro 20 a 150 m	130	m	100,00	124,01	16.121,30
1.6	Cotação	Laje de concreto de 1,00 x 1,00 x 0,10 m	1	unid	500,00	620,05	620,05
1.7	Cotação	Proteção Sanitário com calda de cimento 0 a 20 m	20	m	20,00	24,80	496,04
1.8	Cotação	Tampa do Poço 6"	1	unid	100,00	124,01	124,01
1.9	Cotação	Revestimento geomecânico 6" 0 a 20 m	20	m	260,00	322,43	6.448,52
1.10	Cotação	Ensaio de bombeamento 24 horas	1	und	4.500,00	5.580,45	5.580,45
1.11	Cotação	Análise físico química e Microbiológica (padrão outorga)	1	und	1.590,00	1.971,76	1.971,76
1.12	Cotação	Alambrado poço tubular 2x2 m com portão de acesso para manutenção	1	und	2.200,00	2.728,22	2.728,22
		TOTAL DA OBRA					39.546,79

Eng Minas Felipe Signor Castaman

CREA-RS230009